

施工及維護期間注意及配合事項

- 一、於進場施工前須提送完整之施工計畫書圖予球場管理機關同意備查並副知甲方。【需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、太陽光電系統（含升壓設備）及管線位置分布】
- 二、交流路徑及外線路徑施工方式確認：依照規劃設計圖說與球場管理機關進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確認，新設 KWH 台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。
- 三、吊裝時間及注意事項：應與球場管理機關討論進行吊裝作業時間，應依政府採購法施工規範、品保管理及相關安全規範做好安全防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派工程人員 1 至 2 員進行現場監工及指揮。
- 四、一般日及假日施工時間確認：一般日施工儘量避免鑽孔及吊裝或灌漿作業，可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝，假日施工主要進行鑽孔及吊裝或灌漿作業需事先向球場管理機關提出申請。
- 五、臨時水電補貼金額：乙方同意因架設、維護、修復及清潔太陽光電發電系統所需之水電，補貼球場管理機關之臨時水電費用。另前述乙方所需之水電，乙方亦得考慮於設置案場增設獨立電表及水表，以供因應。
- 六、盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。
- 七、校園及辦公區域內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，球場管理機關有權要求該工作人員不得再進入施工。
- 八、工作人員須聽從球場管理機關的指示，非經同意不得入內，如有任何需求應事先洽球場管理機關聯絡窗口協調後依指示辦理。並嚴禁破壞或擅自移除球場管理機關之門禁設施。
- 九、上課或辦公時間應避免使用高噪音的機具或工具，以免影響球場管理機關辦公或上課品質。
- 十、施工人員於施工時應做好一切必要的防範措施，以避免有任何物品飛落物

砸傷第三人，造成人員傷亡、財物毀損人員及周邊騷亂。

十一、工作人員於施工及維護期間中只限定於施工及維護範圍內活動，不得影響學生上課或人員辦公。

十二、太陽光電模組支撐架（含水泥基（墩）座）安裝施工注意事項：

（一）得標廠商先至行政院農業委員會水土保持局之行動水保服務網（<https://serv.swcb.gov.tw/>）查詢山坡地範圍，並於申請再生能源發電設備同意備案前先向水利資源處申請水土保持計畫許可。

（二）本案應由得標廠商確認設置棚架式光電設施是否符合都市計畫法及區域計畫法相關規定，並取得合法使用文件後，方能向相關單位提出申請設置。

（三）太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞其他建築或設施，如造成損壞，乙方應負完全修復責任，修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。水泥基（墩）座型式，請於規劃設計時，預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管（*實際以案場現況洩水坡度及方位考量），以使水路暢通，避免造成積水。

（四）球場之現有設施（如球架等），為達前項設置之需求，必須遷移者，應經球場管理機關同意後遷移至適當地點，遷移設施費用由乙方負擔。

（五）案場若有樹木修剪需求，請依照「彰化縣政府行道樹及喬木修剪作業規範」、「彰化縣樹木保育自治條例」及工程會「樹木保育移植作業參考原則」相關規範執行且須聘請具合格證照專業修剪工進行修剪，得標廠商進場施工前10日取得彰化縣政府同意函，報甲方備查，若遇案場有樹木需移植（除）時，須函文取得球場管理機關同意始得為之。

十三、於進出設置案場應配合球場管理機關入場防疫消毒之規定（如有）。

十四、施工及維護作業不可違背相關法令之規定，諸如勞基法、工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太陽光電相關法令。